

Kita Kleine Feldstraße

Kindergarten | Neubau | Holzbau

Hattersheim, Hessen





Kindergarten | Neubau | Holzbau

LP 1 – 9

Bauzeit 04.2021 – 04.2022

549 m² BGF

1,3 Mio. € netto (KG 300 + 400)

Die Erweiterung der städtischen Kita „Kleine Feldstraße“ im Hattersheimer Stadtteil Okriftel wurde in Holzelementbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad errichtet. Während auf der einen Gebäudeseite ein rund 40 m² großer Personalanbau den Bestand ergänzt, entstanden auf der anderen Seite auf 486 m² zwei weitere Gruppenräume einschließlich zugehörigen Neben- und Waschräumen, eine Küche für die Mittagsverpflegung und ein Speise- bzw. Mehrzweckraum.

Die Fassade besteht aus einer hinterlüfteten Lärchenholzverschalung und Holzfenstern/-türen, witterungsabhängig gesteuerte Raffstores und eine Markise vor dem Mehrzweckraum gewährleisten den notwendigen Sonnenschutz. Zur natürlichen Be- und Entlüftung kommt in bestimmten Bereichen eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hinzu. Für ein gutes Raumklima sorgen teilweise außerdem Lehmwände, zur Schallabsorption trägt die akustisch wirksame Holzleistendecke bei.

