

Kita Buchenweg

Kindergarten | Neubau | Holzbau

Norderstedt, Schleswig-Holstein

Kindergarten | Neubau | Holzbau
Stadt Norderstedt
LP 1 – 7 + Baukünstlerische
Oberleitung
Bauzeit 04.2021 – 12.2021
710 m² BGF
1,6 Mio. € netto (KG 300 + 400)

Der Neubau bietet auf 710 m² BGF vier Gruppenräume für rund 40 Kinder, inkl. Schlaf- und Waschräumen, mittigem Spielflur, Bewegungsraum, Ausgabeküchen und weiterer Räume wie etwa das Leitungsbüro. Die teils mit Fußbodenheizung ausgestatteten Böden, eine akustisch wirksame Holzleistecke sowie zwei Lichtkuppeln über dem Flur schaffen eine wohlige Atmosphäre, zugleich erleichtern viele praktische Einbaumöbel den Kindergartenalltag. Zusätzlich zur natürlichen Lüftung sorgt eine RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung in den Haupt-Aufenthaltsräumen für Frischluft. Ergänzend dazu gibt es für bestimmte Bereiche dezentrale Lüftungsmöglichkeiten. Verschattung liefern Alu-Raffstores, auf dem Flachdach unterstützt PV die Energieversorgung. Die Fassade aus vorvergrauter Holzverschalung bildet durch einen leichten Rücksprung am Eingang einen überdachten Eingangsbereich, der als Abstellfläche für Kinderwagen dient.

Durch die kurze Bauzeit aufgrund der Konstruktion in modularer Holzelementbauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad wurden die benachbarten Anlieger nur wenig belastet. Die Kita ist außerdem so konstruiert, dass sie nach einigen Jahren mit hohem Wiederverwertungsgrad abgebaut und an einem neuen Standort erneut aufgebaut werden kann.

